

## QU'EST-CE QUE LE KIT COMPLET ?

Pré-installation en usine  
Aucun risque de fuite  
Réduction des coûts considérable  
Installation en 24H

Le Kit complet est un procédé UNIQUE ! Il vous permet d'installer facilement votre piscine vous même en 2H00. Si vous ne souhaitez pas l'installer vous même pas de problème. Grâce à ce kit unique, vous allez réduire les coûts d'installation considérablement, grâce à nos équipes de pose régionales.

**À NOTER : TOUTES LES PISCINES SORTENT D'USINE AVEC LA PRÉ-INSTALLATION DES ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTS DÉCRITS CI-DESSOUS, CECI ÉTANT INCLUS DANS LE PRIX PUBLIC.**



PRÉ-INSTALLATION  
RACCORDEMENT  
HYDRAULIQUE D'USINE



PUITS DE  
DÉCOMPRESSION



POOL TERRE SOUS LE  
PROJECTEUR



SKIMMER PRÊT  
À ÊTRE POSÉ



FILTRATION COMPLÈTE  
PRÉ-MONTÉ



PRÉ-INSTALLATION  
PROJECTEUR ET BOITIER  
SUR LA PISCINE D'USINE



## SKIMMER PRÊT À ÊTRE INSTALLÉ

La pré-installation du skimmer vous fera gagner encore plus de temps sur le branchement de votre piscine. Le skimmer n'est pas installé directement mais il est prêt à être posé. Pour des raisons de sécurité lors de la livraison il ne sera pas posé sur la piscine.





### PRÉ-MONTAGE DE LA FILTRATION

Unique chez piscine direct usine, la filtration arrive déjà montée par de véritable professionnel et dans les règles de l'art ! Elle arrive pré installée dans un local technique en polyester pour la placer où vous le souhaitez dans votre jardin ou sur un support en polyester pour installer dans votre local technique ! Elle est composée :

- 1 pompe 1 CV + 1 filtre sable diam 600 Powerline Hayward. (haut de gamme)
- 1 coffret électrique pour pompe 1cv + projecteur :
  - Horloge programmateur
  - Disjoncteur magnétothermique
  - 1 interrupteur filtration 3 positions ( route/arrêt/auto )
  - 1 interrupteur projecteur 2 positions ( route/arrêt )

### PRÉ-INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE

Unique, nous vous livrons la piscine avec l'ensemble du système hydraulique pré-installé en usine. Toute la tuyauterie autour de la piscine est déjà installée et testée sous haute pression.

Vous évitez ainsi tout risque de fuite lors de la pose de la piscine. La prise balai, le refoulement, ou encore la bonde de fond, vous n'avez rien à installer.

Nous avons déjà fait tout le travail avec nos techniciens. Aucun risque de fuite, les tuyaux sont totalement incorporés dans la masse de la coque polyester résistant à tous les chocs lors de l'installation.

Branchez les 4 tuyaux directement à votre système de filtration en 2H00 et votre piscine est connectée !



### RENFORT DES PAROIS ET TUYAUTERIE

Afin d'avoir des parois solide pour résister à la pression de l'eau, une ceinture de renfort est réalisée en amont sur toute la coque de la piscine. Ainsi, nous limitons les risques de deformation de la coque lors de l'installation et de la mise en eau de la piscine.



### PUITS DE DÉCOMPRESSION

Un puits de décompression est également fourni pour éviter les problèmes de remontée de nappe phréatique, ce qui évitera un soulèvement de la piscine si celle-ci à était vidée une mauvaise période.



### BOÎTE DE CONNEXION

Très utile lors d'une éventuelle intervention sur le spot LED multicolore, le boîtier de connexion permet l'accessibilité facile sans travaux.



### RENFORT DES LÈVRES ET BORDS PERDUS

Les bordures de nos coques sont également travaillé de façon à obtenir des bords «perdus». Ils serviront soit à faire venir les margelles ou tout autres matériaux, au ras de la coque polyester. Il pourra servir de socle pour obtenir une finition parfaite et des margelles droites reposants sur le bord. Nous limitons par ce procédé les risque d'affaissement des margelles en périphérie des piscines.



### SAC DE SILEX

La quantité de silex suffisante au remplissage du filtre est fournie lors de la livraison avec votre piscine et votre système de filtration complet.

### SPOT LED MULTICOULEURS

Le spot LED multicolore est également fourni, il est livré avec une télécommande vous permettant de jouer avec les différentes couleurs qu'il propose. Le spot est fourni avec le boîtier électrique ainsi que les gaines permettant l'étanchéité complète. La prise de terre est également incluse. Le tout pré-monté en usine et testé.



### FLEXIBLE EN PVC

Un rouleau de 50m de flexible de haute qualité en diamètre 50 vous est fourni afin de relier votre piscine à votre système de filtration. Ainsi vous n'avez plus qu'à brancher, chaque arrivée et départ sont répertoriés.

### TUBES PVC

Les tubes PVC sont également fourni pour rejoindre toutes les prises. Certains tubes sont pré-monté (voir pré-installation).



### DÉCAPANT / COLLE PVC

Le décapant vous permettra de coller en toute simplicité et sécurité l'ensemble de votre système hydraulique. Enfin le kit de colle PVC est également inclus afin d'obtenir une résistance suffisante à la pression prévue dans le système hydraulique. La colle fournie est une colle certifiée à prise rapide. Collez votre tuyauterie en quelques minutes seulement.

LE KIT PRÉ-MONTÉ EST VENDU UNIQUEMENT SUR LES PISCINES DE LA MARQUE PISCINE DIRECT USINE.  
COM VENDU SUR LA BOUTIQUE LES PISCINES DE ROMAIN.COM